



Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Árgreitt þenn 8226
15 JAN. 2002
VG

Skýringar útveggir:

Steypa C25, loftinnihald 5-8%,
V/S tala (hlutfall) skal vera minni en 0.5.
Sement í ytra byrði minnst 300 kg/m³
Titra skal alla steypu.

Járn er kambstál KS40S og rafsoðin net Ns 50.

Kringum öll op komi 2 K12 sem ná 500 mm út fyrir op

Verkhönnun EHF verkfræði- og teiknistofa
Kirkjulundur 13 210 Garðabæ
Sími 5656900. Fax 5656910

Verkefni: Erluás 84 Hafnarfirði

Verkefni nr 567
Teikning nr 105
Heiti: Útveggir neðri hæð.
Mælikvarði: 1: 50, 1.10.
Dags: Des. 2001
Hannað: Sveinn Ingólfsson verkfræðingur 141240-4639
Samþykkt: Sveinn Ingólfsson 11.1.2002

Handwritten signature