



Byggingáttum úr þessum  
Algreitt þann

15 JAN. 2002

VC

Signature

**Skýringar útteggir:**

Steypa C25, loftnihald 5-8 %, V/S tala (hlutfall) skal vera minni en 0.5. Sement í ytra byrði minnst 300 kg/m<sup>3</sup> Titra skal alla steypu.

Járn er kambstál KS40S og rafsoðin net Ns 50.

Kringum öll op komi 2 K12 í innra byrði og 1 K12 í ytra byrði sem nái 500 mm út fyrir op nema annað sé sýnt.

**Verkhönnun EHF verkfræði- og teiknistofa**  
Kirkjulundur 13 210 Garðabæ  
Sími 5656900. Fax 5656910

**Verkefni: Erluás 84 Hafnarfirði**

Verkefni nr 567  
Teikning nr 107  
Heiti: Útteggir á efri hæð. V9-V13.  
Mælikvarði: 1:50, 1:10.  
Dags: Jan. 2001  
Hannað: Sveinn Ingólfsson verkfr. 141240-4639  
Samþykkt: