



Skýringar útveggir:  
 Steypa C25, loftinnihald 5-8%  
 V/S tala (hlutfall) skal vera minni en 0.5. 15 JAN. 2002  
 Sement í ytra byrði minnst 300 kg/m³  
 Titra skal alla steypu.  
 Byggingafultrúi Hafnarfjarðar  
 Aðgreitt þann  
 VC

Járn er kambstál KS40S og rafsoðin net Ns 50.  
 Kringum öll op komi 2 K12 í innra byrði og 1 K12 í ytra byrði sem ná 500 mm út fyrir op nema annað sé sýnt.  
 Verkhönnun EHF verkfræði- og teiknistofa  
 Kirkjulundur 13 210 Garðabæ  
 Sími 5656900. Fax 5656910

Verkefni: Erluás 84 Hafnarfirði  
 Verkefni nr 567  
 Teikning nr 109  
 Heiti: Útveggir á efri hæð V19-V22.  
 Mælikvarði: 1: 50, 1:10.  
 Dags: Jan. 2001  
 Hannað: Sveinn Ingólfsson verkfræðingur 141240-4639  
 Samþykkt: Sveinn Ingólfsson 11.1.2002