



TENING NEYSLUVATNSLAGNA 1:20

SKÝRINGAR

EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNÐ AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARIÐNAÐARINS. LAGNIR, TENGIDÓSIR OG DEILIGRINDUR SKULU VERA FRÁ SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN. SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR. BEYGJURADIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA ÞVERMÁL PÍPNA. ÞRÝSTIÞRÖFUN Á PLASTLÖGNUM SKIÐTIST Í 2 LOTUR FYRRI LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR 15 BAR FYRIR NEYSLUVATN. SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í 2 KLUKKUSTUNDIR. FÝLLA SKAL ÚT ÞRÖFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR ÞRÖFUNAR.



LACNIR, SNIÐ, 1:20

GRUNNMYND 1 HÆÐAR 1:50

05 JUNI 2002
VG

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.

ERLUÁS 86
HAFNARFIRÐI

VATNSLAGNIR 1 HÆÐAR

MKV. 1:50

DAGS. JÚNÍ 2002

VERK NR. 2208

TEIKN. NR. 2-04

HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009

TEIKNAD G.H.

YFIRFARIÐ

TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
SÍMI 555-4255 FAX 565-2875
E-mail taeknihjonusta@islandia.is