



G=69,51
GRUNNMYND 2 HÆÐ 1:100
Nánari málsetning sjá teikn.V-1 1:50

Samþykkt þann
9 NOV. 2001
Byggingarráðgjafi í Hafnarfirði
E. Kristján Pólarinsson

RP

Skýringar

Húsið er staðsteypt. Múrhúðað að utan. Einangrað að innan með 4" plasteinangrun, múrhúðað. Sperrur eru 2" x 9" og 8" steinull. Málmklæðning á þaki. Stálbiti í mæn og stálsúlur (eldvarið). Öll klæðning innanhús minnst í fl. 2. Klæðning í bílgeymslu minnst í fl. 1 G.N.F. í öllum votum rýmum með vask, vatn renni örugglega og óhindrað að niðurfalli Vélræn loftræsting frá frá rýmum án glugga. Allt litaval utanhús í samráði við hönnuð. Frágangur í lóðarmörkum í samráði við nágranna.

Stærðir

GRUNNFL. HÚSS 2 HÆÐ BRÚTTÓ	170,9 m ²
GRUNNFL. 1 HÆÐ BRÚTTÓ	89,8 m ²
GRUNNFL. SANTALS	260,7 m ²
GRUNNFL. BÍLGEYMSLA BRÚTTÓ	32,6 m ²
RÜMMÁL HÚSS M. BÍLGEYMSLU	m ³
ÞAR AF RÜMMÁL BÍLGEYMSLU	m ³

Hljóðvist

Milli íbúðar og rýmis utan íbúðar 55dB

Nýtingarhlutfall

LÖÐ = 743,0 m²
GRUNNFLÖTUR HÚSA = 260,7 m²
NÝTINGARHLUTFALL = 0,35

Kónunartölur

U-gildi(W/m² K) Ti = >18 C°

Þak	0,2
Útveggir	0,4
léttir útveggir einangraðir í grind	0,3
Gluggar(karmar, gler, vegið m.t K-gler)	2,0
Hurðir	3,0
Gólf á fyllingu	0,3
Útveggir vegið meðaltal	0,85

Allt gler er K-gler

BREYTT 30 OKT 2001
MÁLSETNINGAR LAGFÆRDAR

TEIKNISTOFAN

Verkefni



ERLUÁS 86
HAFNARFIRÐI

Heiti
GRUNNMYND
SKÝRINGAR

kvarði 1:100

verk.nr 200033

dags. 9 JÚLÍ.2001

dags br. 30 okt.2001

hönnun G. G.

teikn nr

teikn G.G.

A-1

Hringbraut 17 220 Hafnarfirði
s. 555-2020 FAX 555-2021
Gísli G. Gunnarsson BFL kt. 020649-2409
kvar@vortex.is

Gunnarsson