



HITALAGNIR SKÝRINGAR

HITALAGNIR ERU AquATHERM 16mm Í IDRÁTTARRÖRI NEMA ANNAD SE SÝNT
EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARÍÐNADARINS.
LAGNIR, TENCIDÓSIR OG DEILIGRINDUR SKULU VERA FRÁ SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN.
SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ BEYGGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.
BEYGGJURADIÚS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA ÞVERMÁL PIPNA.
ÞRÝSTIÞRÓFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI LÖTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR 15 BÄR FYRIR NEYSLUVATN.
SEINNI LÖTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LÖTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTADUR SEINNI LÖTA SKAL STANDA Í 2 KLUKKUSTUNDIR.
FYLLA SKAL ÚT PRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR PRÓFUNAR.

GRUNNMYND 2 HÆÐAR 1:50

01	APRIL 09	GÓLFHITI BURT, IDRÁTTARRÖR	
		SETT Í STAÐIN	G.H.
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign

ESKIVELLIR 21
HAFNARFIRÐI

IDRÁTTARRÖR FYRIR HITALAGNIR
2 HÆÐAR

MKV. 1:50 1:20

DAGS. JAN. 2008

VERK NR. 2717

TEIKN. NR. 2-14

HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009

TEIKNAD G.H.

YFIRFARID

TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
SÍM 585-4355 FAX 585-2875
E-mail teki@teknit.is
ÍK 44083-2530

LAGNIR, SNIÐ, 1:20