



HITALAGNIR SKÝRINGAR

HITALAGNIR ERU AquATHERM 16mm í IDRÁTTARRÖRI NEMA ANNAD SE SÝNT  
EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARÍDNADARINS.  
LAGNIR, TENGIDÓSIR OG DELIGRINDUR SKULU VERA FRÁ SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN.  
SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.  
BEYGJURADIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 \* YTRA ÞVERMÁL PIPNA.  
ÞRÝSTIÞRÖFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR 15 BÄR FYRIR NEYSLUVATN.  
SEINNI LOTAN ER GERD Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTADUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í 2 KLUKKUSTUNDIR.  
FYLLA SKAL ÚT ÞRÖFUNARBLAB SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR ÞRÖFUNAR.

GRUNNMYND 3 HÆÐAR 1:50

01	APRIL 09	GÓLFHITI BURT, IDRÁTTARRÖR	
		SETT Í STAÐIN	G.H.
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
<b>ESKIVELLIR 21 HAFNARFIRÐI</b>			
IDRÁTTARRÖR FYRIR HITALAGNIR 3 HÆÐAR			
MKV.	1:50	1:20	
DAGS.	JAN.	2008	
VERK NR.	2717		
TEIKN. NR.	2-15		
HANNAÐ	SIG. ÞORLEIFSS. K.T. 241148-3009		
TEIKNAD	G.H.		
YFIRFARIÐ			
<b>TÆKNIPJÓNUSTA</b> SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI			
Sími 595-4255 FAX 595-2875			
E-mail tekn@aimnet.is			
Ís 440093-2530			