



GRUNNMYND 4 HÆÐAR 1:50

HITALAGNIR SKÝRINGAR

HITALAGNIR ERU AquATHERM 16mm Í IDRÁTTARRÖRI  
 NEMA ANNAD SÉ SÝNT  
 EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF  
 RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARIDNADARINS.  
 LAGNIR, TENGIDÓSIR OG DEILIGRINDUR SKULU VERA FRÁ  
 SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN.  
 SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm. VIÐ  
 BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.  
 BEYGJURADIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 • YTRA  
 ÞVERMÁL PÍPNA.  
 ÞRÝSTIÞRÖFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI  
 LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR  
 15 BAR FYRIR NEYSLUVATN.  
 SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU  
 OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTADUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í  
 2 KLUKKUSTUNDIR.  
 FYLLA SKAL ÚT PRÖFUNARBLAD SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR  
 PRÖFUNAR.

01	APRÍL 09	GÓLFHITI BURT IDRÁTTARRÖR	
		SETT Í STAÐIN	G.H.
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign

ESKIVELLIR 21  
 HAFNARFIRÐI

IDRÁTTARRÖR FYRIR HITALAGNIR  
 4 HÆÐAR

MKV. 1:50 1:20

DAGS. JAN. 2008

VERK NR. 2717

TEIKN. NR. 2-16B

HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009

TEIKNAD G.H.

YFIRFARIÐ

**TÆKNIÞJÓNUSTA** SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf  
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI  
 Sími 966-4266 FAX 966-2875  
 E-mail ts@sigmet.is  
 KÍ 440963-2630