



SKÝRINGAR VID FALLPÍPUR

PIPLR OG TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR PP-PLASTI.
 EINANGRA SKAL LÖGN MED 50 mm STEINULL OG ÞÉTTVEFJA MED PLASTDÚK
 HLÍÐARLAGNIR SKULU VERA MED MINNST 20 % HALLA
 UPPHENGING LAGNA SKAL VERA SAMKVÆMT FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA
 LAGNAEFNIS.
 EFNI OG VINNA SÉ Í SAMRÉMI VID REGLUGERÐ
 ALLAR ÚTLOFTANIR SKULU FARA UPP ÚR MÆNI.

29 AUG 1991



EYRAHOLT 10, HAFNRAFIRÐI			
HITA- OG ÞRIFALAGNIR		Mkv	
FALLPÍPUR		1:50	
Verkfræðistofa Stefáns og Björns sf. FRV		Verk nr	
90.38		Blað nr	
Hannað BG	Teiknað GRT	Yfirfarið	
Daga 18.04.91	Samþykkt Björn Pjetursson		L 3