



SKYRINGAR VEGNA NEYSLUVATNSLAGNA

Nota skal galvaniseraðar stálpípur bæði fyrir kalt og heitt vatn. Allar pípur skal einangra og skal einangrun vera af viðurkenndri gerð. Að öllu leyti skal farið eftir íslenskum reglugerðum. Við mælagrind skal vera einstreymisloki með renniloka hvoru megin. Loftpúðar skulu vera 30 cm.

SKYRINGAR VEGNA FRÆRENNISLAGNA

Nota skal plast af viðurkenndri gerð. Allar lagnir sem ekki eru lóðréttar skulu hafa minnst 20 prómill halla. Að öllu skal farið eftir ísl. reglugerðum.

26 JUN 1992

Jón R Sigmundsson tæknifr.

SÍMI 688440	EYRARHOLT 14 HF.	NR
REYKJAVÍK	NEYSLUVATN OG	204-NF-1
M: 1:50	FRÆRENNISLI	
HANNAÐ: JRS.	GRUNNMYND 1. HÆÐAR.	
TEIKNAD: JRS.		
DAGS 24.02.92		

Jón R. Sigmundsson