



SNÍÐ A-A M 1:10

### ÁSKILID, ELDRI TEIKNING ÓGILD

09 NOV. 1993  
HAFNARFJARDARBER  
BYGGINGAFULLTRUI

K12 L = 70  
BOERAD V/PLOTU OG K12  
RECO NIVAK  
ATH! EINS A BADUM  
ENDUM VEGGJAR.

#### SKYRINGAR

Steypugæði í öllum veggjum og plötum skal vera 5-250.  
I kring um hurðarop og glugga skal setja 2 K 12 sem ná 60 sm. at fyrir brún hvarumegin.  
I hornum útveggja komi aukalega K10 vinkiljárn við hvert lárétt járn.  
Járn skulu lögð 5 sm. frá útbrún veggjar, en 3 sm. frá innbrún veggjar þar sem það á við.  
Járnun útveggja með jarðþrystingi skal vera K10 c/c 15 lán. en 16ðr.. Járnun annara útveggja skal vera K 10 c/c 25 lán. en 16ðr. og innveggjum K 10 c/c 30 lán. og 16ðr.  
Uppgefín mál á lykkjum eru utanmál.  
Þess skal vandlega gætt að efni sem notuð eru í steypu vala ekki frost eða alkalskennindum.  
Hæsta leyfilega v/s - tala skal vera 0,55.  
Uigmál skal vera á bilinu 6 - 8 sm. og undir engum kringumstæðum fara yfir 10 sm.  
Reinementsmagn í einum rúmmetir af steypu skal vera 300 kg. eða meira.  
Lágmarksloftinnihald (mælt úr bíll) skal vera 5 - 6 %.  
Fjarlægðarstuðull lofts skal vera jafnt eða minna en 0,25 mm.  
Stálgæði skulu vera KS - 40 (merkt K0 í allri venjulegri járnabyndingu, en "KS - 40 S" (suðuhæft) í öllum lykkjum.  
Öll lengdarmál eru í sm.  
I öllum atríðum skal farið eftir ísl. byggingarreglugerðum.

Jón R Sigmundsson tæknifr.

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| SÍMI: 688490     | EYRARHOLT 20. HF.     |
| REYKJAVÍK        |                       |
| M: 1:50          |                       |
| HANNAD: JRS.     | BURDARVÍKI.           |
| TEIKNAD: JRS.    | LOFTPLATA YFIR 1. HED |
| DAGS. 12. 01. 92 | OG VEGGIR 1. HEDAR.   |
|                  | A.                    |

Jón R. Sigmundsson.