



**SKÝRINGAR**

ALLIR OFNAR SKULU VERA VIÐURKENNDIR STÁLÖFNAR MEÐ SJÁLFVIRKUM HITASTILLI Á INN-EDA ÚTRENNSLI, STÍLLITÉ OG LOFTSKRÚFU. ÖLL RÖR Í HITAKERFI ÁSAMT TENGISTYKKJUM, VINDULEG SVÖRT KÖR DIN 2440. INNRA ÞVERMÁL SYNT Á KERFISMYND. ÖLL RÖR OG TENGISTYKKI Í NEYSLUVATNSLOGN SKULU VERA GALVANISERUÐ. ÞAR SEM PÍPUR LIGGJA Á VEGG EDA LOFTI SKAL SETJA FESTINGAR MEÐ MEST 2 METRA MÍLLIBILI.

**GRUNNMYND M 1:50**

|   |     |            |      |  |      |          |              |
|---|-----|------------|------|--|------|----------|--------------|
|   |     |            |      | EYRARTRÖÐ 16 HAFNARF. HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNIR GRUNNMYND HLUTI I OG II |      |          |              |
| BR  | DAG | BREYTING A | LEGA | USKR   | RVK. | 13.11.88 | MÆLIKV. 1:50 |
| HRÓLFUR JÓNSSON F.T.F.I. STEFÁN L. STEFÁNSSON F.T.F.I. HJALLASEL II R. S. 72528 - 76653 |     |            |      | REKN   | TEKN | VERKNR   | BLÆÐNR       |
|   |     |            |      | ATE  | SAMP | 8506     | 8            |

