



LENGDIR Á SLÖNGUM

1	146 M
2	144 M
3	196 M
4	152 M
5	180 M
6	178 M
7	168 M

HELSTU KENNISTÆRÐIR

STÆRD UPPHITADS FLATAR 292 m²

HEILDARLENGD HITALAGNA 1168 m

REIKNAD HITASTIG VATNS AD SNJÖBR. 35

REIKNAD HITASTIG VATNS FRÁ SNJÖBR. 15

AFKÖST SNJÖBRÆDSLU Á m² 125 w/m²

HEILDARAFKÖST SNJÖBRÆDSLU 36000 w

VATNSMAGN FRÁ HITAKERFI HÖSS 0,15 l/s

REIKNAD VIBBÖTARVATNSMAGN FRÁ HITAVEITU 0,08 l/s

ÖLL MÁL ERU Í MM.

EYRARTRÖÐ 2, HAFNARFJÖRÐUR

SNJÖBRÆDSLULAGNIR
STÉTTAR OG AÐKEYRSLA
GRUNNMYND AF LÖÐ

Byggingafræðingur
14 MAKS 2005
Ólafur Björnsson

VSB VERKFRÆÐISTOFA

Breyting: _____
Samb.: Björn Björnsson Kl: 180550-4889
Björn Björnsson Hannað EB

Mkv: 1:100 Teiknað: EB Yfirfarð: _____
Dags: 09.02.00 Nr: **99768-P03**

BEIARHRAUNI 20 0220 HAFNARFJÖRÐUR
Sími 565-1340 FAX 565-1341
Netfang: vsb@vsb.is, kt710798-2899