



TÁKN FYRIR LAGNIR	
—	SKOLPLÖGN
—	REGNVATNSLÖGN
—	VÆRUVATNSLÖGN
—	VÆRUVATNS. + REGNVATNSLÖGN
—	NEYSLUVATN
—	BAKRENNSLI, HITAVEITU

Fráveitlagirnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirgni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyto skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Grunnmynd 1/100

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
EYRARTRÖÐ 7-9 HAFNARFIRÐI			
GRUNNMYND - GRUNNLAGNA			
 Samþykkt þann 20 NOV 2000			
MKV. 1:100		Byggingafráttir Hafnarfirði	
DAGS. nóv 2000		Fh. Sigurbjartur Halldórsson	
VERK NR. 9210			
TEIKN. NR. 02-01			
HANNAD Sp KT. 241148-3009			
TEIKNAD			
YFIRFARID			
			

Sh 17.11.2000
 HEILBRIGDISEFTIRLIT-
 HAFNARFJARDAR-
 OG KUPAVOGSSVÆÐIS
 Garðavogi 1/210 Garðabæ
 Rauð Sigurðsson