



SKÝRINGAR

ÖLL TAKI EYU SCU IST 64.
 HITALÖGN ER ÚR SVÖRTUM JÄRNRÖUM MED SKRUFUDUM TENGISTYGLUM.
 ÞAU SKAL EYNAUGA MED GLERULLACHÖLKUM OG VEFJA SJÐAN PLASTREHUM.
 FESTA SCAL EÐRUM ÞANUIG AD ÞAU VERDI ÞEJALI TIL HITABEYFINGA.
 ÖFNAR EYU SCU IST 69.1 OG A ÞA KOMI LOFTSKRÚFA, STYLLIÐ OG
 SJALFVIRKUR ÖFNLEI SEM STUÐNAST AF VATNS-EDA LOFTHITASTIGI.
 T.D. DAUFÖSS. A ÖTNA I LAGÞUNGU KEMUR TENJUG.
 ÞRÝSTIÞEÖFA SCAL KEÞFD 71.1K 64/cm²
 NEYSLUVATUÞLÖGUR EYU ÚR GALVANISERUDUM JÄRNRÖUM MED SKRUFUDUM
 TENGISTYGLUM. HEITT VATN SCAL EYNAUGA MED GERULLACHÖLKUM OG
 VEFJA SJÐAN PLASTREHUM. KALT NEYSLUVATU SCAL VEFJA MED
 SJALPAPPA, EYNAUGA MED GLERULLACHÖLKUM OG VEFJA SJÐAN PLASTREHUM.
 FESTA SCAL EÐRUM ÞANUIG AD ÞAU VERDI ÞEJALI TIL HITABEYFINGA.
 ALLT EÞI OG VINA SCAL VERA SCU IST 67. OG RELLUGERÞ UM VATNSLAGNIE.
 SKOLÞÖGN ER ÚR PLASTEÖUM OG ÞETT MED GUMMJEÞINGJUM.
 VEFJA SCAL EÐR MED 4" GLERULL OG SJÐAN MED PLASTREHUM.
 FESTA SCAL EÐRUM MED ÞAL TIL GERUDUM FESTJUGUM, ÞANUIG AD
 EÐLIEG ÞENÞLA GETI ÖRÞIÐ.
 ALLIÞ ÞÖBASVERLEIÞAR EYU I M.M.
 ÖÐER SKÝRINGAR EYU A IÞAÐI 2.

31. Jan. 1985
 HAFNARFJARÐAR
 BYGGINGAFELLAGURIN
 [Signature]

FAGRABERG 18.	
M. 1:50, 1:500	GRUNNMYND LAGNA Í KJALLARA, AFSTÖÐUMYND OG SKÝRINGAR.
NR. 6	
DAGS: OKT '84	
[Signature]	
STEINGRIMUR HAUSSON FÖGRUBREKKU 40. M.T.F.I.	