

RÚMMYND 1:50

HITALÖGN SKIRINGAR:


A öllum öfnum skulu vera t.d. Danfoss RAVL 3/8" á framrennsli nema á öfnum nr. 10 þar skulu vera t.d. Danfoss FJVR 3/8" á bakrennsli öfna. Loftskrófur skulu vera á öllum öfnum einnig stillitís. t= 40 C

Pipur skulu vera svartar dregnar stálpipur og fittings samsvarandi að gerð.

Einangrun pipa \varnothing 10 - 25 mm 15 mm glerullar hólkar. \varnothing 25 mm 20 mm glerullar hólkar einangrun skal sívefja með sisalpappa.

Efni og vinna skal vera í samræmi við reglugerðir um hitalagnir o.fl. í Rvík. og skal sérstaklega bent á eftirtaldar greinar:

- 31. grein Pipur
 - 32. grein Um samsetningu á pipum
 - 36. grein Miðstöðvarofnar
 - 42. grein Um einangrun
 - 43. grein Þrýstí prófun
- ALLAR PÍPUVIÐDIR ERU Í mm



ÖFN NR.	BERÐ	LENGD	HEÐ	AFK.	TENGING	
	cm	cm	cm	ALR.	FRAM	BAK
1	110	80	410	C	B	
2	210	50	850	C	B	
3	200	50	1.000	C	B	
4	220	50	1.350	C	D	
5	110	80	520	A	B	
6	110	80	1.250	A	D	
7	100	80	610	A	B	
8	110	80	980	A	D	
9	110	80	580	A	D	
10	110	80	520	A	B	
11	100	80	420	C	D	
12	110	80	1.210	A	D	
01	120	80	480	A	B	
02	120	80	310	A	D	
03	120	80	310	A	D	
04	120	80	1.250	C	D	
05	120	80	950	C	D	

R.T.H. ÖFNASTRÖÐIR SKULU RITHUGAST Á STADNUM ÁÐUR EN ÖFNARÞÚTUN ER GERÐ

21. Okt. 1983

 JOHANNES PETURSSON FT FI

SJÁ GRUNNM. OG TENGIMYND Á ÖÐRU BLAÐI

RVÍK, ÖKT 1983	HÚSASMÍÐJAN H SÚÐAVOGI 3-5, RVÍK. SÍMI 84599	GERÐ NR.
REIKN. ÖP TEIKN. ÖP YFIRF.	FÍFUHVAMMI KÖPAV. SÍMI 43521	VERK NR. T.742
MELKV. 1: 50	FABRABERG 44	TEIKN NR.
	HITALÖGN RÚMMYND, TENGIMYND	