



Samþykkt 2.9.1986
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS
Jón Þórisson
 f.h. Rafveitu Hafnarfjarðar

HÖSVEITA TENGIST A R-FAÐA
 Ísl. Rafveitu Hafnarfjarðar
 2.9.1986.
Hörður Hallbergsson

Skýringar
 Öll mál gefin í cm frá fullfrágengnu gölfi
 Hæð rofa sé 110 cm
 Hæð tengla í eldh. bilg. og þrottað sé 110 cm
 aðrir tenglar í 20 cm
 Hæð veggjösa 165 cm
 Pipur 16 mm og vír 1,5 mm
 Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A
 Töflur skulu vera af viðurkennðri gerð
 F = bájar sími
 L = Loftnet
 D = dyrasími.

TEIKNING NR. 24/16

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Fagraberg 58 Hafnarfirði | |
| Raflögní aðalhäð | Dags. 9.4.1985 |
| | Hannað: <i>Ri</i> |
| | Teiknað: <i>Ri</i> |
| Teikning no: 116 | Mkv: 1:50 |
| <i>Rímur Pálsson kaupv. 3</i> | Blað 1 af 3 |