



GRUNNMYND

KVARDI 1:50

ALLAR PLÖTUR 15CM ÞYKKAR

JARNALÖGN ER KAMBSTAL K 44

ANNAD HVERT JARN BEYGIST UPP I EFRI BRUN.
PLÖTU EINS OG TEIKNING SINIR.

1 REYKHAÆ KOMI 4 K10 LÖÐRETT OG LYKJUR Ø8 1/2 40

YFIR DYR OG GLUGGA KOMI 3 K10, UPP MEB
DYRUM OG GLUGGUM 2 K8 OG UNDIR GLUGGA 1 K8.

ca 650 kg K8
- 500 kg K10

FAGRAKINN 23-25-27.29

JARNALÖGN, PLATA YFIR KJALLARA

Hafnarfjörður 6 júní 1968

Þorsteinn Lugólfsson F.T.F.I.