



SKYRINGAR:

- KALDVATN
- - - HEITVATN

ALLAR PIPUR SEU ZINKHÜÐAÐAR EÐA ÚR EIR  
 PIPUR Í GOLFÍ MEGA LIGGJA UNDIR PLÖTU, ÞER MÁLIST FYRST  
 MED ASFALT MÁLINGU TUISVAR, EINGRIST SIÐAN (HEITA EÐIN)  
 MED 10<sup>mm</sup> PLASTEINANGRUN OG VEIÐIST HVOR Í SINU LAGI  
 MED OLIUPAPP  
 LÖGNIN SKAL ÞEISTIREYND MED 12<sup>kg</sup>/cm<sup>2</sup> ÞRYSTINGI  
 STAÐSETNING HEIÐINLETISTEKJA FARI EFTIR SER TEIKNINGU ARCHITEKTS.

MELI- LVARD	
1:50	VATNSLÖGN.
TEIKNAR	
20.6.65 CP	FAGRAKINN NR 28