


AFSTÖÐUMYND 1:500

NR. OFNS	VARMAÞÖRF KCAL/KLST	MESTA LENGD	MESTA HÆÐ	TENGI 10 mm
1	700	100	90	AD
2	550	100	70	AD
3	440	100	70	BC
4	200	40	70	BC
5	1630	180	70	BC
6	2360	400	35	AB
7	970	140	90	AD



TENGI SÉD FRAMAN Á OFN

Þípur séu venjulegar láttreknar stálpínur, og eru innri þvermál þeirra
refin upp í mm á tengimynd. Heitavatnslarnarefnið : pípur og fittings,
ná vera svart, en Kaldavatnslarnarefnið skal vera galvanískt.
Þípur skal einnanna með 2 sm. glerullarhólkum eða söru (afnóli).
Símalappa skal veifa utanum hólkana á heitum pípum, en plastív á köldum
pípum. Lagnirnar skal þrústíprófa með 2 kg./sm² þrústing.
Efni og frágangur lagna séu í samræmi við viðeigandi reglugerðir.

37. mars 1981

FAGRIHVAMMUR 11		
DITALÖGN		
FRÖNNINGUR FAGRIHVAMMU R OG AFSTÖÐUMYND		
Hálfvík Leósson Vesturberg 187 Pvk Sí. 23422	Hannað.	Mkv.
	Teknað.	Dags.
	Stofnað.	Nr.