



## Skýringar

Öll mál eru miðuð við fullfrágengin gólf, frágangur skal vera í samræmi við Reglugerð um raforkuvirki og tæknilegra tengiskilmála rafveitna. Sem og fyrirsögn um vinnubrögð Ákvæðisvinnugrundvöll rafstöðna. Hæð rófa og tengla er 110 cm  
 Málstraumur rófa og tengla sé 10 A  
 Rör skulu vera 16 mm plaströr nema annars sé getið á teikningu  
 Ídráttataugar eru 1,5q nema annað sé tekið fram  
 R= Rafmagn  
 S= Símatengill  
 SÖ = Sökulskaut

Hilmar Jónsson Rafmagnstæknifræðingur FTFÍ  
 Fjöluhlíð 9 220 Hafnarfjörður  
 hs: 555-2864 vs: 585-6716 GSM: 696-4851  
 kt: 22.10.64.2249

*Hilmar Jónsson*

	Nafn	Dags.	Útgáfa	Dags.	Fagrihvammur 2D
Hannað	H.J.	20.10.2000	1	20.10.2000	
Teiknað	H.J.	20.10.2000		20.10.2000	
Samþ.	<i>H.J.</i>	21.11.2000		21.11.2000	
					Grunnmynd-Raflagnir
					Kvarði
					1:50