



**GÆDAFLOKKUR**

Brotþolsflokkur S250  
 Sementsmagn, minnst 325 kg/m<sup>3</sup>  
 Vatnssementstala, mest 0,50  
 Sigmál 80-90mm  
 Loftmagn 5-7% Mælt eftir dælingu  
 Hámarks Kornastærð 32mm almennt  
 9mm í 50-150mm steypulagi

Um flutning og niðurlögn steypu gilda ákvæði FS ENV 206, kraf 10.

**Breytingar.**

Nr.:	Lýsing:	Dagss.:
01		
02		

Dagss: 24-08-98

Kvarði:

Hannað: STJ Yfirfarið: STJ

Teiknað: v elma cates

**Teikning nr.**

Undirstöður S 1.0

**Fálkakraun 10 Hafnarfirði**

**GRAVIS ehf.**

Kt:650398-3519

Bergstaðastræti 7 101 Reyk.

s:561-7900 fax:561-7901

Stefán Jörundsson TÍÍ kt. 230145-7099

*Stefán Jörundsson*

