



BR: DAGS. EÐLI BR. SIGN.

FÁLKAHRAUN 16  
HAFNARFIRÐI

SNID Í UNDIRSTÖÐUR

**SKÝRINGAR**

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BLAÐ NR 1-01

- 1- TENGJÄRN K 10 c/c 30 SM L=120 SM OG STANDI AMK 50 SM YFIR FLÖTU
- 2- 15 MM PLAST/STEINULLAREINANGRUN HARÐPRESSUÐ EINANGRUNIN NÁI AMK 50 SM NIÐUR MED ÖTVEGGJUM
- 3- 8 SM STEYPT FLATA JÄRNBEIT AMK K 8 c/c 25 # EÐA K 10 c/c 30 #
- 4- GRÖSAR EÐA HRAUNFYLING FROSTFRÍ OG ÞJAFPIST Í LÖGUM MED TITRAHÖPPU LAGÞYKKT RÆÐIST AF GERÐ HÖPPUNNAR
- 5- EFST OG NEDST Í ÖLLUM SÖKKULVEGGJUM KOMI 2 K 10 JÄRNIN SÉU HEIL OG SAMFELÐ UM HORN ÞAR SEM JÄRNIN ERU SKEYTT SKULU ÞAU MISVÆLAST UM SKEYTILENGD 40 SM ÞAR SEM VEGGHÆÐ ER HÆRFI EN 120 SM KOMI EINFÖLD GRIND Í MIÐJAN VEGG K 10 c/c 30 # NEMA ANNAD SÉ SÝNT Í SNIDMYNDUM UNDIST. ATHYGLI ER VAKIN Á ÁKVÆÐUM RAÐVEITU UM SAMTENGINGU JÄRNA SJÁ TEIKNINGU RAÐLAGNAHÖNNUDAR

STEYPA  
S > 250 V/S < 0,5  
LÖFTINNIFALD > 6%  
SEMENT > 300 KG/M3

MKV  $\times$  1:20  
DAGS. SEPT '97  
VERK NR. 9740  
TEIKN NR. 1-03  
HANNAD  
TEIKNAD   
YFIRFARIÐ

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar  
Algreitt þann  
29 SEPT. 1997  
Sigurbjartur Halldórsson

**TÆKNIPJÓNUSTA**  
**SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf**

STRANDGÖTU 11 - 220 HAFNARFJÖRÐUR - Sími 555 4255 - FAX 565 2875