



Tengigrind

Rörastærðir: Sjá grunnmynd

**SKÝRINGAR**

- KV1—Táknar vatnslagnir (KV1—kalt, HV1—heitt). Galv. stálrör.
- HV1—Samsetning með skrúfuðum tengistykkjum. Upphengjur: Mupro eða samþarilegt. Mesta bil 1500 mm.
- HT— Táknar upphitun. Svört stálrör. Samsetning með skrúfuðum tengistykkjum. Upphengjur: Mupro eða samþarilegt. Mesta bil 1500 mm.

**PRÝSTIÞRÓFUN**

Áður en samskeyti á pípum eru einangruð eða lagnir haldar skal þrýstiprófað. Vatnslagnir skal prófa með 1 MPa þrýstingi. Hitlagnir með 0,6 MPa þrýstingi. Þrýstingur á píplögnum skal haldast óbreyttir í 24 kl. Þrýstimælir skal vera á kerfum á meðan prófun fer fram. Athuga skal samsetningar og ganga skal úr skugga um að píplagnir séu þéttar.

**FINANGRUN**

Einangra skal allar faldar vatns- og hitlagnir með PUR-hálkum. Rakasperu úr mjúkum plastdúk skal setja á kaldavatnslagnir. Tengilagnir að einstökum tækjum og ofnum skal leggja óeinangraðar.

**ÖFNAR OG ÖFNLOKAR**

Öfnar skulu vera verksmíðjumálðir stálpötuöfnar. Vor-YI eða samþarilegt. Á öfna komi stíllit, loftskrúfa og öfnloki: TA, RVT 40F DN10+RVT 50B. Öfnast miðuð við 80/40/20 °C, mesta hæð og lengd öfna er skráð í öfnatöflu. Öfna skal setja upp amk. 35 mm frá vegg og 120 mm frá gólf.

**HREINLÆTISBÚNAÐUR**

- BK1 Táknar baðkar
- EV1 Táknar eldhúsvask
- HL1 Táknar handlaug
- RV1 Táknar restivask
- SL1 Táknar slöngustút
- ST1 Táknar sturtu
- VK1 Táknar vatnssalerni
- PV1 Táknar þvottavél

Býstjórnir Hafnarfjarðar  
Afgreitt þann  
11.10.99  
Sigurbjartur Haldrupsson

BREYTING	FJÓLDI	BREYTT	DAGSETNING	UNDIRSKRIFT
VERKHEITI		FÁKKAHAFFNIR		
Hafnarfirði		Hita- og Vatnslagnir		
Rafn Guðmundsson TR		Rúmmynd 1. og 2. hæð		
Kennitala: 310845-7019		SKALI: 1:50		
Bratarholt 8				
105 Reykjavík				
Sími: 562 01 12				
Fax: 562 13 65				
Netfang: rafng@centrum.is				
DAGSETNING	UNDIRSKRIFT	TEIKNING NR	BREYTT	
07.10.99	<i>Rafn Guðmundsson</i>	PL-02		