



GÆDAFLOKKUR

Brotþolsflokkur S250
 Sementsmagn, minnst 325 kg/m³
 Vatnssementstala, mest 0,50
 Sigmál 80-90mm
 Loftmagn 5-7% Mælt eftir dælingu
 Hámarkskornastærð 32mm almennt
 9mm í 50-150mm steypulagi

Um flutning og niðurlögn steypu gilda ákvæði FS ENV 206, kraf 10.

Byggingatillitri Hafnarfirða
 Algjæft þann
 21 OKT. 1998
 Sigurbjartur Halldórsson

Breytingar.

Nr.:	Lýsing:	Dagss.:
01		
02		

Dagas: 05-09-98

Kvartöl: 1:50

Hannað: STJ

Yfirfarð: STJ

Teknað: v elma cates

Teikning nr.

Undirstöður S 1.0

Fálkakraun 2 Hafnarfirði

GRAVIS ehf.

Kt:650398-3519

Bergstaðastræti 7 101 Reyk.

s:561-7900 fax.561-7901

Stefán Jörundsson TFI kt. 230145-7099

Stefán Jörundsson

