

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 Algjafi þann
 21 OKT. 1998
 Sigurbjartur Halldórsson

Breytingar.

Nr.:	Lýsing:	Dagss.:
01		
02		

Dagss: 05-09-98

Kvarði: 1:50 1:200

Hannað: STJ

Yfirfarð: STJ


Teknað: v elma cates / BR

Teikning nr.

Frárenslí K 1.1

Fálkahraun 2 Hafnarfirði

GRAVIS ehf.
 Kt:650398-3519
 Bergstaðastræti 7 101 Reyk.
 s:561-7900 fax:561-7901



Stefán Jörundsson Tlf kt. 230145-7099

Stefán Jörundsson

SKÝRINGAR:

Tákn eru samkvæmt íslenskum staðli ÍST-64.
 Pípusverleiki er í mm. Kótar á lögnum eru botnkótar röra.
 Hæðarkvótar eru í m.
 — Skólplögn, rauð PVC-plaströr / steinsteyptrör með múfðu samskeyti þétt með gúmmihringjum.
 - - - Regnvatnslögn, rauð PVC-plaströr / steinsteyptrör með múfðu samskeyti þétt með gúmmihringjum.
 Allt efni og lagning skal vera í samræmi við íslenska staðla og reglugerðir.
 Fylla skal í kring um rör í grunni með a.m.k. 10 sm sandlagi, sem þjappað er vel undir og upp að miðju röra, áður en annari fyllingu er mokað yfir.

SKÝRINGAR:

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Baðkar
- SB Sturtubað
- EV Eldhúsvaskur
- SV Skolvaskur
- UPV Uppþvottavél
- PV Þvottavél
- ÞU Þurrkari
- GN Gólfniðurfall
- ÞN Þakniðurfall
- SN Svalaniðurfall
- F Fallpípa
- BR Brunnur
- PL Plaströr / PEH-plastbrunnur
- ST St.steyptrör / st.steyptr brunnur
- PEH Hart-pólyetylen plaströr / plastbrunnur
- HS Hreinsistútur Ø100 með loki við yfirborð

Frágangur að brunni samkv. reglugerð
 Brunnur 600 PEH
 BK=22,20
 Hæð um 1.00m
 FS=21.75