



Samþykkt þann
01 FEB. 2002

Byggingafultruinn í Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórarinnsson

BYGGINGALÝSING:

HÚSIÐ ER TIMBURHÚS BYGGT Á STADNUM, MEÐ JÁRN KLÆDDU TIMBURÞAKI OG HVÍLIR Á STEYPTUM SÖKKLI OG PLÖTU ÚR JÁRNÞENTRI STEINSTEYPU. INNVEGGIR ERU KLÆDDIR MEÐ PLÖTUM Á GRIND.

- ÞAK ER GERT ÚR SPERRUM (50x225 mm.) SEM HVÍLA Á ÚTVEGGJUM. EINANGRÆÐ ER MEÐ 200 mm LÉTTULL, 20 mm LOFTUNARBIL. NEDAN Á SPERRUR ER KLÆÐNING FEST Á RAFLAGNAGRIND.
- ÚTVEGGIR ERU TIMBURGRIND 45x145 MEÐ EINANGRUN Á MILLI, KLÆDDIR AD UTAN MEÐ LIGGJANDI PANELKLÆÐNINGU. VEGGUR Á BÍLAGEYMSLU SEM ER Á LÖÐAMÖRKUM ER KLÆDDUR MEÐ BÄRUJÁRNI.
- GLER Í GLUGGUM. K-GLER ER Í GLUGGUM OG LOFTUNARBIL 12 mm Á FÖSTUM GLERJUM OG 9 mm Á LAUSUMFÖGUM

FRÁGANGUR Á LÖÐARMÖRKUM ER HÁÐUR SAMÞYKKI ADLIGGJANDI LÖÐARHAFA

- [R] STAÐSETNING Á REYKSKYNJARA
- ← FLÓTTA- EÐA BJÖRGUNARLEIÐ
- B60 TÁKN UM ELDVARNARVEGG EÐA ELDVARNARHURÐ

KÓLNUNARTÖLUR

Hámarksgildi	W/m ² °C
Útveggir	0,26
Þak	0,17
Gólf á fyllingu	0,28
Meðaltal glugga og hurða	2,05
Vegió meðaltal húss	0,46

STÆRD LÓÐAR 352,7m²
NÝTINGARHLUTFALL 0,52

Stærðir	Fermetrar	Rúmmál
1. Hæð	96,0	272,5
2. Hæð	57,7	196,5
Samtals	153,7	469,0
Bílageymsla	30,0	88,5
Samtals:	183,7	557,5

Samþykkt f.h. eigenda Fálkakrauns 1:

Ólafur Ólafsson 210449-3839

Samþykkt f.h. eigenda Fálkakrauns S:

Kennir Þórunn 0408653309

AFSTÖÐUMYND 1/500

Afstöðumynd
verknr.: hannað/teikn: ff

TEIKNISTOFAN THAK

101-C
Fálkakraun 3
Grunnmundir
mkv: 1/100, 1/500 dags: 08.04.1999

FABRÍK FABRÍKSSON ARCHITECT F.A.Í. 210256-4519, FFARÐI@SLANDIAIS KLAPPARSTÍG 10, 101 REYKJAVÍK, Sími 5511000, FAX 5511000

C	15.12.01	FF	ERÖND SETT VIÐ AUSTUR OG SUÐURHLIÐ HÚSS
B	23.06.00	FF	URDIR SETTAR Á SUÐAUSTUR OG NORÐVESTUR HLIÐ, CLUGGI Á NORÐAUSTUR HLIÐ STÆKKADUR.
A	28.01.00	FF	CRUNNMYNDR STÆKKADAR, ÚTLITI BREYTT KVISTIR Á ÞAK, SVALIR YFIR VIBBYGGINGU

breytt dags. teiknað lýsing