



BYGGINGALÝSING:

HÚSIÐ ER TIMBURHÚS BYGGT Á STAÐNUM, MEÐ JÁRN KLÆDDU TIMBURÞAKI OG HVÍLIR Á STEYPTUM SÖKKLI OG PLÖTU ÚR JÁRNÞENTRI STEINSTEYPU. INNVEGGIR ERU KLÆDDIR MEÐ PLÖTUM Á GRIND.

- ÞAK ER GERT ÚR SPERRUM (50x225 mm.) SEM HVÍLA Á ÚTVEGGJUM. EINANGRÆÐ ER MEÐ 200 mm LÉTTULL, 20 mm LOFTUNARBIL. NEDAN Á SPERRUR ER KLÆÐNING FEST Á RAFLAGNAGRIND.
- ÚTVEGGIR ERU TIMBURGRIND 45x145 MEÐ EINANGRUN Á MILLI, KLÆDDIR AÐ UTAN MEÐ LIGGJANDI PANELKLÆÐNINGU. VEGGUR Á BÍLAGEYMSLU SEM ER Á LÖÐAMÖRKUM ER KLÆDDUR MEÐ BÁRUJÁRNI.
- GLER Í GLUGGUM. K-GLER ER Í GLUGGUM OG LOFTUNARBIL 12 mm Á FÖSTUM GLERJUM OG 9 mm Á LAUSUMFÖGUM.

FRÁGANGUR Á LÖÐAMÖRKUM ER HÁÐUR SAMPYKKI ADLIGGJANDI LÖÐARHAFA

R STAÐSETNING Á REYKSKYNJARA

← FLÓTTA- EÐA BJÖRGUNARLEIÐ

B60 TÁKN UM ELÐVARNARVEGG EÐA ELÐVARNARHURÐ

KÓLNUNARTÖLUR

Hámarksgildi	W/m ² °C
Útveggir	0,26
Þak	0,17
Gólf á fyllingu	0,28
Meðaltal glugga og hurða	2,05
Vegið meðaltal húss	0,46

STÆRÐ LÖÐAR 352,7m²

NÝTINGARHLUTFALL 0,52

Stæðir	Fermetrar	Rúmmál
1. Hæð	96,0	272,5
2. Hæð	57,7	196,5
Samtals	153,7	469,0
Bítageymsla	30,0	88,5
Samtals	183,7	557,5

101-A
Fálkakraun 3
Grunnmyndir

31.01.00 Erlendur Hilmarrsson