



Rörastærðir: Sjá grunnmynd

SKÝRINGAR

- KV1 - Töknar vatnslagnir (KV1-kalt, HV1-heitt). Galv. stáirör.
- HV1 - Samsetning með skrúfuðum temgistrykkjum. Upphengjur: Mupro eða sambærilegt. Mesta bil 1500 mm.
- HT - Töknar upphitun. Svört stáirör. Samsetning með skrúfuðum temgistrykkjum. Upphengjur: Mupro eða sambærilegt. Mesta bil 1500 mm.

ÞRÝSTIÞRÖFUN

Áður en samskeyti á pípum eru einangruð eða lagnir huldar skal þrýstiprófað. Vatnslagnir skal prófa með 1 MPa þrýstingi. Hitagagnir með 0,6 MPa þrýstingi. Þrýstingur á pípulögnum skal haldast óbreyttir í 24 kl. Þrýstimælir skal vera á kerfum á meðan þrófun fer fram. Athuga skal samsetningar og ganga skal úr skugga um að pípulagnir séu þéttar.

ÉINANGRUN

Einangra skal allar faldar vatns- og hitagagnir með PUR-hólkum. Rakasperru úr mjúkum plastdúk skal setja á kaldavatnslagnir. Tengilagagnir að einstökum tækjum og ofnum skal leggja óeinangraðar.

OFNAR OG OFNÖKAR

Ofnar skulu vera verksmíðjumálðir stálplötuofnar. Vor-YI eða sambærilegt. Á ofna komi stillitæ, loftskrúfa og ofnloki: TA, RVT 40F DN10+RVT 5DB. Afköst miðuð við 80/40/20 °C, mesta hæð og lengd ofna er skráð í ofnatöflu. Ofna skal setja upp amk. 35 mm frá vegg og 120 mm frá gólfi.

HREINLÆTISBÚNAÐUR

- BK1 Töknar baðkar
- EV1 Töknar eldhúsvask
- HL1 Töknar handlaug
- RV1 Töknar restivask
- SL1 Töknar slöngustúf
- ST1 Töknar sturtu
- VK1 Töknar vatnsmælari
- PV1 Töknar þvottavél



BREYTING	FJÖLDI	BREYTT	DAGSETNING	UNDIRSKRIFT
FÁLKAHRAUN 6 Hafnarfirði			Hita- og Vatnslagnir Rúmmynd 1. og 2. hæð	
Rafn Guðmundsson TR Bráutarholt 8 105 Reykjavík Sími: 562 01 12 Fax: 562 13 65 Netfang: rafng@centrum.is			SKALI: 1:50	
DAGSETNING	UNDIRSKRIFT	TEIKNING NR.	BREYTT	
01.07.99	<i>Rafn Guðmundsson</i>	PL-02		

CV1 - Vinnu\Hraun\F6a01r-6\F6a01r-6-r6r