



GÆDAFLOKKUR

Brotþolsflokkur	S250
Sementsmagn, minnst	325 kg/m ³
Vatnssementstala, mest	0,50
Sigmál	80-90mm
Loftmagn	5-7% Mælt eftir dælingu
Hámarksornastærð	32mm almennt 9mm í 50-150mm steypulagi

Um flutning og niðurlögn steypu gilda ákvæði FS ENV 206, kraf 10.

Breytingar.		
Nr.:	Lýsing:	Dagss.:
01		
02		
Dagss: 04-09-98		
Kvarði: 1:50		
Hannað: STJ		Yfirfarið: STJ
Teiknað: v elma cates		
Teikning nr. Undirstöður S 1.0		
Fálkakraun 6 Hafnarfirði		
GRAVIS ehf.		
Kt:650398-3519		
Bergstaðastræti 7 101 Reyk.		
s:561-7900 fax.561-7901		
Stefán Jörundsson TÍÍ kt. 230145-7099		
<i>Stefán Jörundsson</i>		

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 17 SEPT 1998

 Sigurðjartur Halldórsson