



**GÆÐAFLOKKUR**

Brotþolsflokkur	S250
Sementsmagn, minnst	325 kg/m <sup>3</sup>
Vatnssementstala, mest	0,50
Sigmál	80-90mm
Loflmagn	5-7% Mælt eftir dælingu
Hámarksornastærð	32mm almennt 9mm í 50-150mm steypulagi

Um flutning og niðurlögn steypu gilda ákvæði FS ENV 206, kraf 10.

**Breytingar.**

Nr.:	Lýsing:	Dagss.:
01		
02		

Dagss: 24-08-98

Kvarði: 1:50

Hannað: STJ

Yfirfarið: STJ

Teiknað: v elma cates

**Teikning nr.**

Undirstöður S 1.0

**Fálkakraun 8 Hafnarfirði**

**GRAVIS ehf.**

Kt:650398-3519

Bergstaðastræti 7 101 Reyk.

s:561-7900 fax:561-7901

Stefán Jörundsson TFI kt. 230145-7099

*Stefán Jörundsson*

