

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 21 OKT. 1998
 Sigurbjartur Halldórsson

Frágangur að brunni samkv. reglugerð Brunnur 600 PEH BK=21.30 Hæð um 1.50m

Ø32PEH KALDAVATNSHEIMMED Á FROSTFRÚ DÝPI 1,2 M
 150 ST-20% FS=21.55

SKÝRINGAR:

Tákn eru samkvæmt íslenskum staðli ÍST-64. Pipusverleiki er í mm. Kótar á lögnum eru botnkótar röra. Hæðarkvótar eru í m.
 — Skólplögn, rauð PVC-plaströr / steinsteypt-rör með múffu samskeyti þétt með gúmmihringjum.
 - - - Regnvatnslögn, rauð PVC-plaströr / steinsteypt-rör með múffu samskeyti þétt með gúmmihringjum.
 Allt efni og lagning skal vera í samræmi við íslenska staðla og reglugerðir. Fylla skal í kring um rör í grunni með a.m.k. 10 sm sandlagi, sem þjappað er vel undir og upp að miðju röra, áður en annari fyllingu er mokað yfir.

SKÝRINGAR:

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Baðkar
- SB Sturtubað
- EV Eldhúsvaskur
- SV Skolvaskur
- UÞV Uppþvottavél
- ÞV Þvottavél
- ÞU Þurrkari
- GN Gólfniðurfall
- ÞN Þakniðurfall
- SN Svalaniðurfall
- F Fallpípa
- BR Brunnur
- PL Plaströr / PEH-plastbrunnur
- ST St.steypt rör / st.steyptur brunnur
- PEH Hart-pólyetylen plaströr / plastbrunnur
- HS Hreinsistútur Ø100 með loki við yfirborð

Breytingar.


Nr.:	Lýsing:	Dagss.:
01		
02		

Dagss: 24-08-98
 Kvarði: 1:50 1:200
 Hannað: STJ Yfirarið: STJ
 Telknað: v elma cates / BR

Teikning nr. Frárensil K 1.1

Fálkakraun 8 Hafnarfirði

GRAVIS ehf.
 Kt:650398-3519
 Bergstaðastræti 7 101 Reyk.
 s:561-7900 fax:561-7901



Stefán Jörundsson TFI kt. 230145-7099
 Stefán Jörundsson