



afstöðmynd 1:500

grunnmynd

Samþykkt þann

15 SEPT. 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórarinnsson

Byggingarlýsing

Húsið verður steipt á staðnum og einangrað að innanverðu á hefðbundinn máta. Einangrun undir steypri botnplötu er 7,5cm plötueinangrun. Einangrun á útveggjum 10cm plasteinangrun. Einangrun í þaki er 20cm steinull. Berandi stálbiti í mæni þaks. Þak er byggt upp af 50x225mm sperrum, klæddar með 25x125mm timbri. Málað bárujám á þaki. Veggir innanhúss sem ekki eru steiptir eru hlaðnir með 70mm vikurplötum sem eru þússaðar báðum megin. Öll klæðning innanhúss verður í flokki 1. U-gildi þaks er að lágmarki 0,2. Vegið meðaltal U-gildi útvegga er að hámarki 0,85. Litir í samráði við arkitekt. Sorptunnugeymsla verður steinsteipt.

Lóð

Grunnútfærsla á lóð er sýnd á grunnmynd, mkv. 1:100. Frágangur á lóðamörkum verður gerður í samráði við eigendur aðliggjandi lóða. Þannig verður gengið frá lóðamörkum að yfirborðsvatn valdi ekki tjóni eða óþægindum á aðliggjandi lóðum.

Stærðir (brúttó)	m ²	m ³
Botn		45,2
Íbúð (0101)	189,0	630,3
Bílgæmsla (0102)	36,9	115,7
Samtals	225,9	791,2

Fífuvellir 14, Hafnarfirði

1/3

teikning
Byggingarnefndart. – grunnm. og afst.m.

dagsetning
15. júní 2004

kvarði
1:100

Breytt
30.08.2004 máts. leiðr.

Nikulás Úlfar Músson arkitekt FAÍ
Kt. 081256-5009
Óldutún 20
220 Hafnarfirði
Sími 565 22 74