



110
 50mm RH
 2x25mm auka
 50mm Sími
 25mm kopakerfi

Skýringar:

Lagnir skulu vera huldur 16mm plastpípu-
 lagnir ídregnar 3x1,5q vír.
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A.
 Háð rofa sé 20cm nema þar sem rofi
 og tengill eru teiknaðir fastir saman 110cm.
 Háð veggjósja sé 180cm nema á böðum 200cm.
 Fjarlægð frá hurðargati eða veggbrún í
 miðja dós sé 12cm.
 Öll mál eru miðuð við fullfrágengin gólf
 og miðja dós.

Ofangreint gildir nema annars sé getið.

A.T.H. Nota skal málsetta sníðateikningu
 þegar mált er fyrir veggjum!

BT Rafagnarönnun Björn Traustason Rafiðnfræðingur. s.671243

Fjarðargata 17.
 Hafnarfirði.
 Rafflagnir
 1 hæð

skv	1:50
bls	1 af 6
dag	5. okt 1993
sig	<i>BT</i>