



Skýringar

Lagnir skulu vera hular 16mm plastpípulagnir ídregnar 3x1,5q vír.
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A.
 Hæð rofa sé 20cm nema þar sem rofi og tengill eru teiknaðir fastir saman 110cm.
 Hæð veggjóna sé 180cm nema á böðum 200cm.
 Fjarlægð frá hurðargati eða veggbrún í miðja dós sé 12cm.
 Öll mál eru miðuð við fullfrágengin gólf og miðja dós.

Ófangreint gildir nema annars sé getið.

! A.T.H. Nota skal málsetta smíðateikningu þegar mált er fyrir veggjum !

B_T
 Rafagnahönnun Björn Traustason, Rafiðnfræðingur, s.671249

Fjarðargata 17
 Hafnarfirði
 Raflagnir
 2 hæð

skv: 1:50
 bls: 2 of 6
 daga: 5. okt 1993
 sign: *Björn Traustason*