



Skýringar

Lagnir skulu vera huldar 16mm plastþpu-  
lagnir ídregnar 3x1,5q vír.  
Málstraumur rofa og tengla sé 10A.  
Hæð rofa sé 20cm nema þar sem rofl  
og tengill eru teiknaðir fastir saman 110cm.  
Hæð veggljósa sé 180cm nema á böðum 200cm.  
Fjarlægð frá hurðargati eða veggbrún í  
miðja dós sé 12cm.  
Öll mál eru miðuð við fullfrágengin gólf  
og miðja dós.

Ofangreint gildir nema annars sé getið.  
! A.T.H. Nota skal málsetta smíðateikningu !  
þegar mált er fyrir veggjum !

*BT*  
Rafagnahönnun Björn Traustason. Rafiðnifræðingur. s.671249

Fjarðargata 17  
Hafnarfirði  
Rafagnir  
3 hæð

Mán 1:50  
Bl. 3 af 6  
Dagur 5. okt 1993  
Sign: *B. Traustason*