



Skýringar

Lagnir skulu vera huldur 16mm plastpípu-
lagnir ídregnar 3x1,5q vfr.
Málstraumur rofa og tengla sé 10A.
Hæð rofa sé 20cm nema þar sem rofi
og tengill eru teiknaðir fastir saman 110cm.
Hæð veggjása sé 180cm nema á böðum 200cm.
Fjarlægð frá hurðargati eða veggbrún í
miðja dós sé 12cm.
Öll mál eru miðuð við fullfrágengin gólf
og miðja dós.

Ofangreint gildir nema annars sé getið.
! A.T.H. Nota skal málsetta smíðateikningu !
þegar mált er fyrir veggjum !

Bj
Rafagnarhönnun Björn Traustason. Rafiðnifræðingur. s.671249

Fjarðargata 17
Hafnarfirði
Rafagnir
4 hæð

skv 1:50
bls 4 af 6
dags 5. okt 1993
sign: *Björn Traustason*