



Skýringar

Lagnir skulu vera huldar 16mm plastpípulagnir ídregnar 3x1,5q vír.
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A.
 Háð rofa sé 20cm nema þar sem rofi og tengill eru teiknaðir fastir saman 110cm.
 Háð veggjólso sé 180cm nema á böðum 200cm.
 Fjarlagð frá hurðargati eða veggbrún í miðja dós sé 12cm.
 Öll mál eru miðuð við fullfrágengin gólf og miðja dós.

Ófangreint gildir nema annars sé getið.

! A.T.H. Nota skal málsetta smíðateikningu þegar mált er fyrir veggjum !

B.T.
 Rafslagahönnun Björn Traustason. Rafiðnræðingur. s.671249

Fjarðargata 17
 Hafnarfirði
 Raflagnir
 5 hæð

skv: 1:50
 bls: 5 af 6
 dags: 5. okt 1993
 sign: *Bj. Traustason*