



RÜMMYND VATNSLAGNA 1:50

VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU ALU-PEX
 EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF
 RIANNSÖKNARSTOFNUN BYGGINGARIGNAÐARINS.
 SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm. VIÐ
 BEYGGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.
 BEYGGJURADÍLS SKAL AVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA
 ÖVERMAL. ÞIÐNA
 ÞRYGGINGARPLASTLÖGNUM SKIÐTIST Í 2 LOTUR FYRRI
 LÖTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRYSTINGUR
 TÖUBAR FYRIR NEYSLUVATN.
 SEINNI LÖTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LÖTU
 OG SAMI ÞRYSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LÖTA SKAL STANDA Í
 2 KLUKKUSTUNDIR.
 FYLLA SKAL ÖT PRÖFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR
 PRÖFUNAR.

Byggingafultrúi Hafnarhólar
 Afgreitt þann
 10 APR. 2002
 VG

BR	Dagur	ESL. SÆTINGA	SÖN.
FJARÐARGATA 19 HAFNARFIRÐI HÁRGREIÐSLUSTOFA RÜMMYND VATNSLAGNA			
MKV 1150			
D-SS. FEB. 2002			
LEIÐ N. 9939			
TEKNA N. 2-03A			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEKNAÐ G.H.			
VEÐL. Þ.			
TEKNAÐ SIG. ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRATAHÖL 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			