



Bending útveggja
 Tvöföld grína í útbrún
 Lárrétt K10 c/c 200
 Lóðrétt K10 c/c 200

Bending innveggja
 Einföld grína
 Lárrétt K10 c/c 250
 Lóðrétt K10 c/c 250

SKÝRINGAR

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. 1-01
 STEYPA S-250, SEMENTINNHÁLD = 300kg/M
 STEYPUHULA Í ÖTVEGGJUM = 30mm
 STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm
 BENDISTÁL Ks410

☐ TÁKNAR GAT Í PLÖTU
 ▨ TÁKNAR GAT Í VEGG

BR.	DAGS.	EGLI BREITINGA	SIGN.
Fjarðargata 19 Hafnarfirði			
Veggir kjallara, plata yfir kjallara			
30.08.99			
DAGS. Agúst 99			
VERK NR 9939			
TEIKN. NR. 1-03			
HANNAÐ SVEINBJÖRN HINRIKSSON			
TEIKNAD SVEINBJÖRN HINRIKSSON			
YFIRFÁRIÐ <i>[Signature]</i>			
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknipjonusta@islandia.is			

Veggir kjallara, plata yfir kjallara,
 Grunnmynd, 1:50