


Vatns- og  
frárennislagnir,  
Rúmmynd, 1:50

VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.  
Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera sankv. IST67

Notanál	Lóðrétt	Lárétt
15-32 mm	2,0 m	2,5 m
40-50	3,0 m	3,5 m

Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum.  
Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utanó einangrun.  
Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með ádreignum einangrunarhólkum.  
Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bær, og skal þrýstingur standa ank. 8 tíma á þess að falla.



Br.	Dags.	Eðll breytinga	Sign.
Fjarðargata 19 Hafnarfirði			
Vatns- og frárennislagnir, Rúmmynd			
DAGS. Febrúar 2000			
VERK NR. 9939			
TEIKN. NR. 2-10			
HANNAÐ Sveinbjörn Hinriksson Kt.160851-2529			
TEIKNAÐ Sveinbjörn Hinriksson Kt.160851-2529			
YFIRFARIÐ			
<b>TÆKNIÞJÓNUSTA</b> SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taekniþjonusta@islandia.is			