


VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67

Notamál	Lóðrétt	Lárétt
15-32 mm	2,0 m	2,5 m
40-50	3,0 m	3,5 m

Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum. Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun. Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með ádregnum einangrunarhólkum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bær, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.



RÚMMYND - VATNSLAGNA 1:50

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
FJÓLUHLÍÐ 14 HAFNARFIRÐI RÚMMYND-VATNSLAGNA MKV 1:50 DAGS. OKT 1998 VERK NR. 9821 TEIKN. NR. 2-04 HANNAÐ TEIKNAD GH YFIRFARIÐ TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÆTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			