



03 JUNI 1997
 HAFNARFIRÐI
 GUÐNAÐ GUÐNARSSON
 BYGGINGAHLUTRÚI

Skýringar:
 Steypa S200 í innveggjum en annars S250 (útveggur og milliplötu).
 Stál KS40 en vinklar og lykkjur KS40S.
 Kringum öll op skal setja 2K12 sem ná a.m.k. 60cm útfyrir brún ops, nema annað sé tekið fram. Sama gildir um veggenda.
 Deilijárn skulu vera K10 c/c 30cm.
 Steypuhula á jörnum 3.5cm en 2.5cm í plötu.
 H = merkir motta í efribrún K10 c/c 20cm, L=120cm.
Merkingar á götum í plötu og veggi:
 A= Gat í plötu 10 x 15cm.
 B= Gat í plötu 10 x 20cm.
 C= Gat í plötu 20 x 20cm.
 D= Rauf í plötu 14cm djúp og 20cm breið. Rauf skal ná niður að neðrijörnum og skulu jörn vera heil í botni raufar. Steyp er í rauf eftir að frárennslí hefur verið lagt.
 E= Gat í plötu 35 x 35cm.
 F= Gat í vegg við gólf og loft 10 x 20cm.
 G= Gat í vegg við loft 35 x 35 cm.
 H= Gat í vegg við loft 15 x 20cm.

Brýtingar			Fjólulífið 15 Hafnarfirði		Bjarni Arnason
Nr	Dags	Nafn	Tæknipjónusta Bjarna Árnasonar ehf.		
1.	2.06.97	Bjarni	Smiðjuvegi 11E	S:56442260, fax 5644681	Mkv. 1:50
			Burdarvirki plötu yfir 1 hæð og sniðmyndir		Nr. 2B
					Dags. 20.01.1997
					kt.: 290481 4439