



Byggingafultrúi Hafnarfjarðar  
 Afgreitt þann  
 30 MAÍ 1997  
*[Signature]*

**Skýringar:**  
 Allar lagnir í grunnri innanhúss skulu vera Ø100pl.  
 Frárennislagnir innanhúss skulu ekki hafa minni halla en 10%.  
 Setja skal gegnumstreymisniðurfali á bað og í þvottahús (tengt við handlaug eða skolvask).  
 Inntaksheimtaug fyrir kalt vatn skal vera Ø32pl. og asfaltborið galvanhúðað rör inn í hús.  
 Fyrir utan hús skal vera renniloki með framlengdum spindli upp úr jörð.  
 Setja skal Ø150pl skólprör utan um spindil upp úr jörð með loki.  
 Kaldvatnsheimtaug skal leggja á frostfríu dýpi (1.2m) og í fódurröri Ø50pl.  
 Leggja skal ídráttarrör fyrir rafmagn og síma inn í hús (sjá raflagnateikningar).  
 Við drenlagnir skal nota mól nr. 1.  
 Brunnar eru úr Ø600st. hringjum sett á steyptan grunn.  
 AA = Gat 20 x 30cm við neðribrún sökkla (drennat) sett í lögsta punkt (líklegri rennstíðis) á klöppimóhelli eða fyllingu.

Breytingar			Fjóluhlíð 15 Hafnarfirdi	
Nr	Dags	Nafn		
			Tækniþjónusta Bjarna Árnasonar ehf.	
			Smíðjuvegi 11E S:5842260, fax 5844681	
			Mkv. 1:50/500	
			Nr. 1L	
			Dags. 20.01. 1997	
			Grunnmynd frárennislagna og afstöðumynd	
			kt.: 290461-4489	