



BRÚTTÓSTÆRÐIR:

Flatarmál einbýlishúss:

1. Hæð: 80.6 m²

2. Hæð: 130.4 m²

Samtals: 211.0 m²

Flatarmál bílageymslu: 33.0 m²

Samanlagt flatarmál
einb.húss og bílageymslu: 244.0 m²

Rúmmál einbýlishúss: 647.6 m³

Rúmmál bílageymslu: 91.5 m³

Samanlagt rúmmál
einb.húss og bílageymslu: 739.1 m³

Flatarmál löðar: 786.1 m²

Nýtingarhlutfall: 0.31

Samþykkt á fundi bygginga-
næfndar p. 21/4 1993
BYGGINGAFULLTRÚINN
I HAFNARFIRDI
Signature

Úr Gildi

LÝSING:

Sökklar og niðurgrafnir veggir einb.húss:
Staðsteyptir, einangraðir að utanverðu og múrhúðaðir ofan jarðv.yfirborðs.

Botnplötur einb.húss og bílageymslu:
Staðsteyptar á grús.

Loftplata einb.húss:
Staðsteypt.

Útveggir einbýlishúss ofanjarðar:
Hlaðni úr "Argisol" byggingaeiningum, múrhúðaðir skv. leiðbeiningum framleiðanda.

Útveggir bílageymslu:
Staðsteyptir, einangraðir að innanverðu og múrhúðaðir.

Þak einb.húss og bílageymslu:
Sperrupák, klætt borðvið, þakpappa og bárustáli.

Þak útsk. bygginga einb.húss:
Staðsteypt, einangrun að ofan, undir möl.

Kólnunartölur einstakra byggingahluta séu í samræmi við byggingareglugerð, gr. 7.52.

Sökkul- og kjallaraveggir ofan jarðv.yfirborðs og veggir útsk. bygginga málist blýgráir.
Aðrir útveggir málist hvitir.
Sperrupök klæðist blýgráu bárustáli.

ATH.!:
Öll mál í staðsteypta veggji eru steinmál.
Mál í veggji, hlaðna úr "Argisol" einingum, eru gefin í einingu.

→ Táknar björgunarop skv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.

→ Táknar rýmingarleið skv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.

b.nr. Brunahólf númerað.

Brunavarnaruppráttur, bl. 1 af 2.

HALLDÓRA K. BRAGADÓTTIR
ARKITEKT FAÍ
KVISTHAGA 1, 107 R.
S. 24262

FJÓLUHLÍÐ 17, HAFNARFIRDI.
Grunnmynd 1. hæðar.
Mkv. 1:100
Dags. 10.04.93