



NETTÓSTÆRÐIR 1. HÆÐAR:

- 1. bílageymsla, 26.1 m²
- 2. anddyri, 3.6 m²
- 3. forstofa, 8.4 m²
- 4. vinnuherbergi, 9.8 m²
- 5. snyrting, 2.5 m²
- 6. þvottur/geymsla, 4.5 m²
- 7. tómsunda herb., 19.8 m²
- 8. geymsla, 5.4 m²
- 9. sjónvarpsherb., 7.7 m²

BRÚTTÓSTÆRÐIR:

- Flatarmál einbýlishúss:
- 1. Hæð: 80.6 m²
- 2. Hæð: 130.4 m²
- Samtals: 211.0 m²

Flatarmál bílageymslu: 33.0 m²

Samanlagt flatarmál einb. húss og bílageymslu: 244.0 m²

Rúmmál einbýlishúss: 647.6 m³

Rúmmál bílageymslu: 91.5 m³

Samanlagt rúmmál einb. húss og bílageymslu: 739.1 m³

Flatarmál lóðar: 786.1 m²

Nýtingarhlutfall: 0.31

LÝSING:

Sökkjar og niðurgrafir veggir einb. húss: Staðsteyptir, einangraðir að utanverðu og múrhúðaðir ofan jarðv. yfirborðs.

Botnplötur einb. húss og bílageymslu: Staðsteyptar á grús.

Loftplata einb. húss: Staðsteypt.

Útveggir einbýlishúss ofanjarðar: Hlaðnir úr "Argisol" byggingaeiningum, múrhúðaðir skv. leiðbeiningum framleiðanda.

Útveggir bílageymslu: Staðsteyptir, einangraðir að innanverðu og múrhúðaðir.

Þak einb. húss og bílageymslu: Sperruþak, klætt borðvið, þakpappa og bástáli.

Þak útsk. bygginga einb. húss: Staðsteypt, einangrun að ofan, undir mól.

Kólnunartölur einstakra byggingahluta séu í samræmi við byggingareglugerð, gr. 7.52.

Sökkul- og kjallaraveggir ofan jarðv. yfirborðs og veggir útsk. bygginga málist blýgráir. Aðrir útveggir málist hvítir. Sperruþök klæðist blýgráu bástáli.

ATH!
Öll mál í staðsteypta veggir eru steinmál.
Mál í vegg, hlaðna úr "Argisol" einingum, eru gefin í einingu.

Samþykkt á fundi bygginga-
nefndar þ. 21.4 1993
BYGGINGAFULLTRÚINN
Í HAFNARFIRÐI
Sigrún Björk.

Úr Gildi