



Dósir fyrir tengla eru í 200 mm hæð

Dósir fyrir rofa eru í 1100 mm hæð

Síma- og loftnetsdósir eru í 200 mm hæð

Nema:

Veggdósir í hjónaherbergi eru í 1300 mm hæð

Dósir fyrir tengla og rofa við hjónarúm eru í 600 mm hæð

Tenglar í eldhúsi og W.C. eru í 1100 mm hæð

Tengill fyrir eldavél er í 100 mm hæð

Dyrasími í andyri er í 1400 mm hæð

Hæð undir rafmagnstöflur er 1300 mm

Hæð undir smáspennutöflur er 600 mm

Fjóluhlíð 18

Hafnarfirði

Hannað af:
Þorsteinn Guðbrandsson
Rafvirkjameistari
Kt. 171131-2199

Mælikvarði
1:200
Dagsetning
Feb 1999

Blað Númer
3
Samþykkt