



GRUNNMYND 1 HÆÐ 1:50

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
 Fjarlægð á milli festinga
 Notamál Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hólkum.
 Á alla ofna korni sjálfvirkir ofnlokar, stillití og loftskrúfur.
 Lagnir skal þrýstiprófa við 8 bær, og skal þrýstingur standa umk. 8 tíma án þess að falla.

BR.	DAGS.	ELL. BRÉTTVA.	SGIL.
FJÓLUHLÍÐ 1			
HAFNARFIRÐI			
HITA- VATNS OG FRÁRENNISLIS- LAGNIR 1 HÆÐAR			
MKV 1:50			
DAGS. MARS 99			
VERK NR. 9825			
PLÁN. NR. 2-02			
HANNAD			
TEKNAÐ G.H.			
MYRFAÐ			
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is <i>27.04.99 30000</i>			

