



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67
 Notamál Lóðrétt Lórétt
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum.
 Kaldvatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utan á einangrun.
 Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með áreignum einangrunarhólkum.
 Vatnslagnir skal brýstiprófa við 10 bær, og skal brýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

RÚMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISLAGNA 1:50

ER.	DRÖG.	EDL. BRÉTTINGA	SÍÐA
FJÓLUHLÍÐ 1			
HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISLAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. MARS 99			
VERK. NR. 9825			
TEIKN. NR. 2-05			
HAFNAPI			
TEKNIAD. G.H.			
DRÖGAFR. 241148-3009			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDÁR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

