



## Skýringar

Öll mál eru miðuð við fullfrágengin gólf,  
frágangur skal vera í samræmi við Reglugerð um raforkuvirki  
og tæknilegra tengiskilmála rafveitna. Sem og fyrirsögn um  
vinnubrögð Ákvæðisvinnugrundvöll rafíðna.  
hæð rofa er 110 cm  
hæð rafmagns-, síma- og loftnetstengla er 20 cm  
hæð dyrasíma er 145 cm  
hæð veggjólfa dása er 180 cm  
rör skulu vera 16 mm plaströr nema annars sé getið á teikningu  
ídráttataugar eru 1,5q

R= Rafmagn  
S= Símatengill  
L= Loftnetstengill  
DS= Dyrasími  
SÖ = Sökulskauf

Hilmar Jónsson Rafmagnstæknifræðingur FTFÍ  
Brattakinn 20 220 Hafnarfjörður  
hs: 5552864 vs: 5856716 GSM: 8977998  
kt: 22.10.64.2249

	Nafn	Dags.	Útgáfa	Dags.	FJÓLUHLÍÐ 9
Hannað	H.J.	18.04.98	1	01.11.99	
Teiknað	H.J.	18.04.98			RAFLAGNATEIKNING
Samþ.	H.J.	18.04.98			RAFLAGNIR 2 HÆÐ
<i>Hilmar Jónsson</i>					Kvarði
					1:50